

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากศาลา Sml ไปบ้านนายอุ่น) พร้อมบ่อพัก
หมู่ที่ 11 บ้านวังน้ำใส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝ้าย

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 244,000.-บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 218 ท่อน ความลาดเอียง 1:600 พร้อมบ่อพัก คสล
ผ่าตะแกรงเหล็กขนาด 0.60x0.60 เมตร ลึก 0.80 เมตร จำนวน 17 บ่อพัก ชุดร้อยพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 1
กว้าง 1 เมตร ยาว 4 เมตร ทน 0.15 เมตร จำนวน 4 ตารางเมตร เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 1 เมตร ยาว 4
เมตร ทน 0.15 เมตร จำนวน 4 ตารางเมตร ชุดร้อยพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 2 กว้าง 1 เมตร ยาว 6 เมตร
ทน 0.15 เมตร จำนวน 6 เมตร เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1 เมตร ยาว 6 เมตร ทน 0.15 เมตร จำนวน 6
ตารางเมตร

4. ราคากลางคำนวณ วันที่ 1 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 244,000.-บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ ป.ร.4

5.2 แบบ ป.ร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายมงคล	สินธุรัตน์	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝ้าย	ประธานกรรมการ
6.2 นายมานิตย์	แม่ฤทธิ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
6.3 นายชาญณรงค์	สราวุฒ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

แบบ ป.ร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝ้าย ตำบลหัวฝ้าย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
ก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายจากศาลา Sml ไปบ้านนายอุ่น บ้านวังน้ำใส หมู่ที่ 11 ตำบลหัวฝ้าย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
ตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 1 มั่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝ้าย ประมาณเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน เป็นเงิน (บาท)	Factor F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	191,900.00	1.2726	244,211.94	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายโครงการ				
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	คอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวม	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			244,211.94	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			244,000.00	
ตัวอักษร	สองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน				

ผู้ประมาณการ CSR นายช่างโยธา
(นายชาญณรงค์ สราวุฒ)

ผู้ตรวจ MS ผู้ตรวจการกองช่าง
(นายมานิตย์ แม่ฤทธิ)

เห็นชอบ MS ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายมงคล สินธุรัตน์)

อนุมัติ MS นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝ้าย
(นายชาวลีล ทวีรนาถนิษฐ์)