

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝ้าย ตำบลหัวฝ้าย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง สายทิศตะวันตกหมู่บ้านไผ่ดำ บ้านป่ามัน หมู่ที่ 10 ตำบลหัวฝ้าย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 คัน

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝ้าย ประมาณเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมทำงานต้นทุน เป็นเงิน (บาท)	Factor F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	110,000.00	1.3365	147,015.00	ราคาเฉลี่ย/ตร.ม.
3	ประเภทงานชลประทาน				490.05
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายโครงการ	3,500.00		3,500.00	
6	งานท่อกลม คสล. ขนาด dia. - เมตร				
	เงินใน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			150,515.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			150,000.00	
ตัวอักษร	หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน				

ผู้ประมาณการ นายช่างโยธา

(นายชาญรงค์ สราญบุญ)

ผู้ตรวจ ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายมานิตย์ แผงฤทธิ์)

เห็นชอบ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายมรกต สินธุรัตน์)

อนุมัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝ้าย


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


1. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางทิศตะวันออกหมู่บ้าน) หมู่ที่ 10 บ้านป่ามื่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝ้าย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,000.-บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร ทน 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลงหินคลกข้างละ 0.50 เมตร ทน 0.15 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นเงิน 150,000.-บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปว.4
 - 5.2 แบบ ปว.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายมรกต สินธุ์รัตน์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝ้าย ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายจิรวัดณ์ เรืองปรีชญากุล ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป กรรมการ
 - 6.3 นายชาญณรงค์ สวาญบุรุษ ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ


โครงการก่อสร้างอาคารก่อสร้างถาวรคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บ้านปามัน หมู่ที่ 10 ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
 วัสดุ หนา กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 75 เมตร 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีต 300 ตารางเมตร
 หนา 0.15 เมตร กว้าง 0.50 เมตร (หรือความสภาพถนนเดิม) ✓
 วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ความราคาพาณิชย์จังหวัด เดือน ธันวาคม 2558


ปร.4

รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ ต่อหน่วย	ค่าแรงงาน ต่อหน่วย	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
ดินคันทาง						
ปรับระดับเกลียวทางเดิม	ตร.ม.	375.00				
ดินถมถนน	ลบ.ม.			1.41	528.75	รวมค่าขนย้ายเครื่องจักร
โครงสร้าง และผิวจราจร						
ชั้นทรายหยาบพื้นทางปรับระดับ (หกลวม)	ลบ.ม.	15.00	168.22	99.00	4,008.30	ผูกค่าขุดตัว 1.25 ในวัสดุ
คอนกรีต ค.2. (fc' 240 ksc. . cu : 28 day)	ลบ.ม.	45.00	1,728.97	306.00	91,573.65	กำหนดใช้คอนกรีตผสมไม้ม
ระบบหล่อคอนกรีต	ลบ.ฟ.	4.00	540.19	35.00	2,300.76	กำหนดเวียนประมาณ 5 ครั้ง
เหล็กเสริม WM. 4 mm. @ 0.20 x 0.20 m.	ตร.ม.	300.00	19.56	5.00	7,368.00	กำหนดใช้เหล็ก WM.
เหล็กเสริม RB. 6 mm. @ 0.20 x 0.20 m.	เส้น					
เหล็กเสริม DOWEL RB.15 mm.	เส้น	6.00	-	10.00	60.00	รอยต่อคามขวาง(เพื่อการหดตัว)
เหล็กเสริม DOWEL DB.12 mm.	เส้น	7.50	-	10.00	75.00	รอยต่อคามยาว
เหล็กเสริม DOWEL RB.19 mm.	เส้น	0.30	-	10.00	3.00	รอยต่อตัดขาด(เพื่อการขยายตัว)
พิมพ์รอยต่อ หนา 0.02 ม. กว้าง 0.15 ม.	ม.	4.00	20.00	5.00	100.00	
เสาเหล็ก	ลิตร	45.00	30.00	8.00	1,710.00	
งานหล่อทาง หินกลุ่ก (หกลวม)	ลบ.ม.	11.00	172.90	99.00	2,990.90	
รวมเงินค่าต้นทุนงานผิวคอนกรีต					110,718.36	
คิดค่าต้นทุนงานทางเพียง					110,000.00	

(ลงชื่อ) 
 (นายชาญวงศ์ ชาญบุญ) **ผู้ประมาณการ**
 นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) 
 (นายมานิตย์ แผงฤทธิ์) **ผู้ตรวจ**
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) 
 (นายมรกต ถินสุรัตน์) **เห็นชอบ**

(ลงชื่อ) 
 (นายชาวลิต ทวีชนวาณิชย์) **อนุมัติ**
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย